

清远市妇幼保健院北面院墙部分重建项目 主要工程量列表及技术参数

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	综合合价	其中 暂估价
1	拆除旧砖墙	1. 拆除 180墙、 2. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5 3. 瓷砖面层 4. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m ³				
2	挖沟槽土方（地梁）	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³				
3	余方弃置	1. 人工装车 土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):	m ³				
4	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³				
5	零星砌砖（压顶）	1. 零星砌体 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³				
6	矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³				
7	带形基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³				
8	现浇构件钢筋（柱）	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 2. 柱纵筋4C14 3. 柱箍筋C8-250	t				
9	现浇构件钢筋（地梁）	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 2. 地梁纵筋4C14 3. 地梁箍筋C8-250	t				
10	墙面一般抹灰（压顶抹灰）	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²				
11	块料墙面	1. 镶贴马赛克 白水泥膏 墙面 墙裙	m ²				
	措施项目						
12	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m ²				
13	基础	1. 带形基础模板 有筋	m ²				
14	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m ²				